

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ

ремонт ячейки коагулянта и соли №5 (стены и ж/б опоры - 80м2, пол - 42м2), ж/б балки на отм.-3,00 прирельсового склада цеха №4 ТЭЦ-3 из материалов Подрядчика на 2025 год

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Конструкции строительные. Демонтаж кирпича кислотоупорного на замазке "Арзамит-5" Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1	м3	7,93
2	Подъем с отметки -3,00 кислотоупорного кирпича б/у в бадьях с помощью кран-балки	т	26
3	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	26
4	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	26
5	Поверхности металлические. Очистка щетками. Зачистка вручную ж/б стен, ж/б опор, бетонного пола от грязи и разложившегося бетона	м2	122
6	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	80
7	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42
8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	42
9	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей "Пенетрон" толщиной 2 мм шпателем стен ячейки, ж/б опор, выравнивающей стяжки. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	122
10	Конструкции строительные. Кладка кирпичом кислотоупорным на замазке "Арзамит-5" пола	м3	2,73
11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование ж/б балки арматурой ф12, А III с приваркой к существующему каркасу (прим)	т	0,06
12	Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей. Устройство с обмазкой раствором	м2	12
13	Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Толщина слоя до 20 мм	м2	12
14	Добавлять к норме 1211-0101-0603 на каждые следующие 10 мм	м2	12
15	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	260

Зам. нач. УР по строительству

Начальник СтрЦ №15



В.Ф. Легейда

С.И. Лямин