

# ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ

замена металлических балок №45 L=6м - 2шт. и металлических листов настила б=5мм - 16м2  
привода ЛК-ЗБ цеха №1 ТЭЦ-3 из материалов Подрядчика на 2025 год

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, Изготовление опорных металлических балок на монтажной площадке из балки №45 L=6м - 2шт. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,7824
2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз балок №45	м2	18,48
3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза балок №45	м2	18,48
4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз листа б=5мм	м2	32
5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза листа б=5мм	м2	32
6	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, Изготовление м/к такелажной схемы для подъема и монтажа металлических балок №45 L=6м. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2
7	Стойки временные опорные. Установка и снятие (прим) Монтаж и демонтаж такелажной схемы	т металлоконструкций	0,2
8	Электролебедка, тяговое усилие 12,5 кН (1,25 тс). Установка без подъема	электролебедка	1
9	Электролебедка, тяговое усилие 12,5 кН (1,25 тс). Снятие	электролебедка	1
10	Блок монтажный грузоподъемностью до 1,5 т. Установка внизу	блок	1
11	Блок монтажный грузоподъемностью до 1,5 т. Снятие внизу	блок	1
12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	36
13	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Демонтаж при высоте здания до 25 м. Демонтаж и спуск балок №45 и листа б=5мм. Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины), коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1	т конструкций	1,4096
14	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 25 м. Подъем и монтаж балок №45 на привод ЛК-ЗБ	т конструкций	0,7824
15	Части опорные каркасов производственных зданий. Электродуговая сварка к опорным столбикам колонн при монтаже балок №45	т	0,7824
16	Покрытия производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже Монтаж листа б=5мм на опорной площадке с помощью электросварки	т	0,6272

Зам. нач. УР по строительству

Начальник СтрЦ №15



В.Ф. Легейда

С.И. Лямин