

**Перечень видов работ
по ремонту стен шатров осветлителей цеха №4/2 ТЭЦ-2 из материалов Подрядчика на 2025 год**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка. Устройство и разборка подвесных подмостей вокруг шатров осветлителей	м ² вертикальной проекции	40
2	Покрытия. Разборка утепления плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой <i>Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных деревянных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1</i>	м ² утепляемого покрытия	160
3	Элементы каркаса из брусьев. Установка с пропиткой бруса огнезащитной пастой за 2раза (агрессивная среда)	м ³ древесины в конструкции	2,4
4	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной (прим.для наружных стен шатров осветлителя)	м ² стен	160
5	Покрытия. Разборка утепления плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м ² утепляемого покрытия	160
6	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной (прим.для шатров осветлителя на саморезах изнутри)	м ² стен	160

Директор ТЭЦ-2

Начальник химического цеха №4/2



А.В. Зенков



Н.М. Куikliна