

Утверждаю:
И.о. директора субъекта
естественной монополии ТОО «Согринская ТЭЦ»

Мартемьянов М.Ю.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) по Ремонту бойлеров

Номер закупок (тендера):	№ 390
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Капитальный ремонт бойлера дренажей марки ПСВ-315-3-23 с заменой латунных трубок.
Номер лота:	1
Наименование лота:	Капитальный ремонт бойлера дренажей марки ПСВ-315-3-23 с заменой латунных трубок.
Описание лота:	Произвести Капитальный ремонт бойлера дренажей марки ПСВ-315-3-23 с заменой латунных трубок, согласно Приложения №1 к Технической спецификации и Техническому заданию.
Дополнительное описание лота:	Произвести Капитальный ремонт бойлера дренажей марки ПСВ-315-3-23 с заменой латунных трубок, согласно Приложения №1 к Технической спецификации и Техническому заданию.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	Работа
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	По месту Подрядчика с последующей доставкой до г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/32, ТОО «Согринская ТЭЦ»
Срок выполнения работ и предоставления услуг:	В течении 30 календарных с Даты Договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Капитальный ремонт бойлера дренажей марки ПСВ-315-3-23 с заменой латунных трубок, согласно Приложения №1 к Технической спецификации.

Начальник КТЦ



Мусатаев Е.К.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К - во	Примечание
Изготовление трубной системы бойлер дренажей марки ПСВ – 315-3-23				
1	Изготовление трубных досок Изготовление трубного пучка в комплекте с нижней водяной камерой; Изготовление шпилек и гаек к обоим водяным камерам; Изготовление верхней водяной камеры; Изготовление фланца корпуса; Проведение гидравлических испытаний в собранном виде;	Работа	1	Материал изготовления трубной системы предоставляет подрядчик с согласованием заказчика. Труба латунная марки Л - 68, диаметр – 19х1 мм. Предоставляется Заказчиком. Количество – 3 т. Длина трубы – 4800 мм. Общее количество – 1250 шт. Предоставить паспорт готовой продукции с заключениями по испытаниям и гарантийным сроком эксплуатации. Изготовление производить согласно чертежам (Приложение 3 к Техническому заданию), но с окончательным письменным согласованием заказчика. При необходимости произвести снятие чертежей с действующего оборудования. Транспортировка и отгрузка готовой продукции производит Подрядчик.

- 4.1 Объемы работ, указанные в настоящем Разделе, не могут быть использованы Подрядчиком как основание для формирования сметного расчета.
- 4.2 Подрядчик в обязательном порядке определяет объемы и стоимость работ с Заказчиком, основываясь на приведенном в данном ТЗ перечне работ, требованиях к выполнению работ и материалам со стороны Заказчика, а также на натурном изучении объекта.
- 4.3 Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.
- 4.4 Все оборудование и **материалы**, в том числе сопутствующие (инструмент, кислород, пропан, газо-электросварочную аппаратуру, электроды, метизы, такелаж, прокладочный материал (листовой, шнуровой), СИЗ, транспорт для вывоза мусора и металлолома и т.д.), которые необходимы для успешной реализации проекта, **предоставляет Подрядчик**.
- 4.5 Все работы производятся по согласованию с куратором работ.
- 4.6 Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству и безопасности выполняемых работ по сравнению с установленными законодательством.