

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. генерального директора  
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

В.В. Холоша

## 2.1 Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг к лоту №1

Номер закупок (конкурса):	2.15
Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Работы по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ
Номер лота:	1
Наименование лота:	Работы по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ
Описание лота:	Выполнение работ в г. Петропавловске по: - восстановлению асфальтового покрытия проезжей части после проведения земляных работ; - восстановление асфальтового покрытия тротуаров после проведения земляных работ.
Дополнительное описание лота:	-
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	работа
Место выполнения работ	г. Петропавловск
Срок выполнения работ:	Подрядчик обязан приступить к выполнению Работы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменной заявки Заказчика с перечнем объектов асфальтирования и завершить в течение 30 рабочих дней. Заявки будут подаваться в течение 2025г. по мере выполнения земляных работ.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ:	Работы по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к технической спецификации 2.1). Работы должны быть выполнены подрядчиком, имеющим лицензию на строительно-монтажные работы не ниже 3-ой категории, включающую следующие подвиды лицензируемого вида деятельности: Строительство автомобильных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию: - основания и покрытия защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными.

Председатель конкурсной комиссии

В.В. Холоша

Визы:

И.о. заместителя генерального директора по производству – главного инженера Буландо М.В.

Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов Литовченко И.И.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

В.В. Холоша

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение работы по восстановлению благоустройства**  
**после проведения земляных работ**

№ п/п	Содержание задания	Данные
1	Заказчик	ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»
2	Место проведения работ	Республика Казахстан, г. Петропавловск.
3	Цель проведения работ	Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ.
4	Объем и содержание работ	<p><b>1. Работы по восстановлению асфальтового покрытия тротуаров после проведения земляных работ – 1 400 м<sup>2</sup></b> включают следующие виды работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 100 м<sup>3</sup>;</li> <li>- Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм – 1 400 м<sup>2</sup>;</li> <li>- Розлив вяжущих материалов – 0,93 тн;</li> <li>- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup> типа АБВ – 1 400 м<sup>2</sup>;</li> <li>- Согласно нормам дорожного строительства, восстановить канализационные люки в уровень с асфальтовым покрытием тротуара.</li> <li>- Восстановление бордюров в ходе покрытия тротуаров.</li> </ul> <p><b>2. Работы по восстановлению асфальтового покрытия проезжей части после проведения земляных работ – 2 500 м<sup>2</sup></b> включают следующие виды работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 392 м<sup>3</sup>;</li> <li>- Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм – 2 500 м<sup>2</sup>;</li> <li>- Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 и 40-70 мм – 2 500 м<sup>2</sup>;</li> <li>- Розлив вяжущих материалов – 1,505 тн;</li> <li>- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup> типа АБ – 2 500 м<sup>2</sup>;</li> <li>- Розлив вяжущих материалов – 1,989 тн;</li> <li>- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup> типа АБВ – 2500 м<sup>2</sup>;</li> <li>- Согласно нормам дорожного строительства, восстановить канализационные люки в уровень с асфальтовым покрытием проезжей части дорожного полотна;</li> <li>- Восстановление бордюров в ходе покрытия проезжей части дорожного полотна.</li> </ul>



5	Дополнительные требования к Исполнителю	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Выполнение Работ производится под руководством инженерно-технического персонала подрядчика;</li> <li>- наличие всех лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан для выполнения работ, являющихся предметом закупа;</li> <li>- наличие у исполнителя собственной спец. техники и/или иных средств, необходимых для выполнения обязательств по договору;</li> <li>- оформление и ведение исполнительной документации, а также ведение проектно-сметной документации;</li> <li>- наличие лицензии на строительно-монтажные работы не ниже 3-ой категории, включающую следующие подвиды лицензируемого вида деятельности: Строительство автомобильных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию: <ul style="list-style-type: none"> <li>- основания и покрытия защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными.</li> </ul> </li> <li>- Самостоятельный вывоз остатков грунта (силами подрядчика).</li> </ul>
6	Дополнительные требования к выполнению работ	<p>Работы по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ должны проводиться согласно соответствующих Пунктов (устанавливающих порядок и правила оказания работ) Договора на выполнение работ, заключенного между Заказчиком и Исполнителем, действующего в период выполнения работ.</p> <p>Работы по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ проводятся по следующим этапам:</p> <p>1. Подготовительный (включает в себя согласование с Исполнителем места проводимых работ, с последующим выездом на него): После проведения земляных работ Заказчик направляет в адрес Подрядчика письменную заявку с перечнем объектов асфальтирования (наименование объекта, объем работ и сроки исполнения).</p> <p>2. Производственный: После передачи объектов подрядчик согласно СТ РК 2607-2015 самостоятельно производит ограждения, выставление соответствующих знаков на объектах и несет ответственность за их содержание. Оформление технической документации.</p> <p>3. Заключительный: Приемка выполненных работ осуществляется на заключительном этапе путем подписания Актов, выставленных Исполнителем, которые подписываются членами Комиссии, осуществляющей приемку работ, далее утверждается Заказчиком, а также заверяется печатью предприятия. Акты оформляются в двух экземплярах. В случае обнаружения Заказчиком дефектов и недостатков, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя их устранения, согласно соответствующих пунктов Договора, заключенного между Заказчиком и Исполнителем.</p>

Визы:

И.о. заместителя генерального директора по производству – главного инженера Буландо М.В.

Начальник отдела планирования и подготовки ремонтов Литовченко И.И.


