

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работ: Инженерно-геодезические работы.

2. Место выполнения работ: Костанайская область, Алтынсаринский район.

3. Срок выполнения работ: до 11 июля 2025 года.

4. Срок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ.

5. Описание выполняемых работ. Требования к их выполнению.

№	Наименование работ	Описание и перечень работ	Кол-во	Ед. изм.
1	Инженерно-геодезические работы	Проектно-изыскательские работы. Схема (план) земельного участка, сведения о площади, границах и местоположении, сведения о смежных землепользователях. Осуществление геодезической съёмки участка и определение координат межевых знаков участка ВЛ-35 кВ «Сосновый Бор-Янушевка» протяженностью 0,725 км, 1,7 га, расположенного по адресу: Костанайская область, Алтынсаринский район	1	раб
2	Инженерно-геодезические работы	Проектно-изыскательские работы. Схема (план) земельного участка, сведения о площади, границах и местоположении, сведения о смежных землепользователях. Осуществление геодезической съёмки участка и определение координат межевых знаков участка ВЛ-35 кВ «Щербакова-Сосновый Бор», протяженностью 0,823 км, 1,7га, расположенного по адресу: Костанайская область, Алтынсаринский район	1	раб
3	Инженерно-геодезические работы	Проектно-изыскательские работы. Схема (план) земельного участка, сведения о площади, границах и местоположении, сведения о смежных землепользователях. Осуществление геодезической съёмки участка и определение координат межевых знаков участка ВЛ-35 кВ «Пионерская-Сосновый Бор» протяженностью 0,823 км, 1,7га, расположенного по адресу: Костанайская область, Алтынсаринский район	1	раб

6. Требования к Подрядчику

6.1. Для участия в закупке Подрядчик предоставляет разрешительный документ местного исполнительного органа на изыскательские работы.

6.2. Наличие приборов GPS не менее 2 (двух) штук с поверкой.

6.3. Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с законодательными требованиями.

7. Требования к Заказчику

7.1. Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ, разрешаются путем переговоров.

7.2. Заказчик проводит оперативный контроль качества выполняемых работ на соответствие требованиям технического задания и стандартам РК.

8. Требования к приемке работ:

8.1. Приемка работ осуществляется с целью проверки качества их выполнения. Заказчик проводит контроль качества выполненных работ.

8.2. Окончательная приемка и оценка качества выполненных работ осуществляется подписанием Заказчиком и Подрядчиком Акта выполненных работ.

9. Итоговая документация:

- акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах;
- электронный счет-фактура.

И.о. генерального директора



В. В. Кирий