



## СЕВКАЗЭНЕРГО

БҰЙРЫҚ

18.06.2025

ПРИКАЗ

№ П-407

Об утверждении конкурсной документации

В соответствии с подпунктом 2) пункта 129, подпунктом 1) пункта 129-1 Правил осуществления деятельности субъектами естественной монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 №73,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию, предоставляемую потенциальным поставщикам для подготовки конкурсных заявок и участия в конкурсе по закупке работ среди отечественных товаропроизводителей:
  - 1.1. Лот №1 – Водолазные работы в количестве 1 работа.  
Срок проведения: 09:00 ч. «30» 06 2025 г.
2. Козорезовой И.С. – начальнику секретариата:
  - 2.1. Ознакомить весь состав конкурсной комиссии с данным приказом.  
Срок исполнения: в течение 2 рабочих дней со дня выхода приказа
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

А.А. Казановский

Визы:

Начальник управления материально-технического обеспечения Липатова О.М.  
Начальник отдела договоров и организации тендеров Владимирова Е.В.

Исп.: Суркова Е.В.   
Тел.: 32-25  
Инд. 01-01  
Разослано: ОДОТ АО «СКЭ», канцелярия.



## СЕВКАЗЭНЕРГО

### БҰЙРЫҚ

18.06.2025

### ПРИКАЗ

№ П-407

Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы №73 бұйрығымен бекітілген, Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін іске асыру ережелерінің 2) 129 т., 1) 129-1 т. сәйкес,

#### БҰЙЫРАМЫН:

1. Отандық тауар өндірушілерден жұмыстарды сатып алу бойынша конкурстық өтінімдерді дайындау және конкурс жолымен конкурсқа қатысу үшін әлеуетті жеткізуші ұсынған конкурстық құжаттамасы бекітілсін:
  - 1.1. Лот №1 – Суға сүңгу жұмыстары 1 жұмыс санында.  
Өткізу мерзімі: 2025 жылғы «30» «06» сағат 09:00.
2. Козорезова И.С. – хатшылық бастығы:
  - 2.1. Конкурстық комиссияның барлық құрамын осы бұйрықпен таныстырсын.  
Орындау мерзімі: бұйрық шыққан күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде.
3. Бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.


Бас директор

А.А. Казановский

Бұрыштамалар:

Материалдық-техникалық камтамасыз ету басқармасының бастығы Липатова О.М.

Шарттар және тендер ұйымдастыру бөлімінің бастығы Владимирова Е.В.

Орынд.: Суркова Е.В.   
Тел.: 32-25  
Инд.: 01-01  
Таратылды: «СКЭ» АҚ ШТУБ, кеңсе.

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»



Казановский А.А.

Типовая форма конкурсной документации,  
предоставляемой субъектом естественной монополии потенциальным поставщикам с целью  
предоставления информации об условиях и порядке проведения конкурса –  
**«Водолазные работы»**

г. Петропавловск, 2025г.

Утверждена  
приказом и.о. генерального директора  
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»  
от «18» 06 2025г. № 7-407

## КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях», главой 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73, с целью предоставления потенциальным поставщикам информации об условиях и порядке проведения конкурса.

Конкурсная документация содержит следующие сведения:

1. объявление о проведении конкурса по форме 1 согласно приложению 3 к Правилам;
2. техническую спецификацию закупаемых работ по форме 2, согласно приложению 3 к Правилам;
3. проект Договора.

Порядок проведения конкурса определен п. 129 - 165 параграфа 6 «Закупки, осуществляемые посредством портала» главы 5 «Порядок проведения закупок субъектами естественных монополий» Правил.



## 1. Объявление о проведении тендера (конкурса)

Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):

- Водолазные работы.

Наименования лотов:

**Лот №1 – Водолазные работы в количестве 1 работа.**

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: **60 000 000,00 (шестьдесят миллионов, 00/100) тенге за 1 работу.**

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: **60 000 000,00 (шестьдесят миллионов, 00/100) тенге.**

Условия платежа: Заказчик производит оплату по договору по факту выполненных работ в течение 30 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ и выставления Исполнителем счета-фактуры.

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки:

Потенциальный поставщик при представлении конкурсной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых работ, предложенной в его конкурсной заявке на расчетный счет АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» ИИК KZ166010251000055233 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, БИН 990140000186, Кбе 17. В назначении платежа указывается: «Гарантийный взнос за участие в конкурсе «Водолазные работы» по лоту № \_\_\_\_ (указать номер и наименование лота)».

Обеспечение конкурсной заявки представляется в одном из следующих видов:

1) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на банковский счет субъекта естественной монополии.

2) банковской гарантии.

Срок действия обеспечения конкурсной заявки не может быть менее срока действия самой конкурсной заявки.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение конкурсной заявки, если:

1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по конкурсу не превышает шестистысячекратного размера месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, создаваемыми общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, производящими товары, работы, услуги и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении по конкурсу не превышает восемнадцатистысячекратного размера месячного расчетного показателя.

Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00 минут «30» 06 2025 года, по адресу \_\_\_\_\_, кабинет № \_\_\_\_\_ на электронной торговой площадке <https://eurasiantech-tender.kz>.

Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются в 09 часов 00 минут «30» 06 2025 года, по адресу \_\_\_\_\_, кабинет № \_\_\_\_\_ на электронной торговой площадке <https://eurasiantech-tender.kz>.

Тендерная (конкурсная) заявка, договор о закупках составляются на русском языке. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках, в случае составления заявки/договора на государственном языке одновременно предоставляется перевод на русский язык.

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» 150000, РК, г. Петропавловск, ул. имени Жамбыла, 215, [ske-secgendir@sevkazenergo.kz](mailto:ske-secgendir@sevkazenergo.kz), [info@sevkazenergo.kz](mailto:info@sevkazenergo.kz).

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:

Суркова Елена Викторовна, ведущий специалист по договорной деятельности отдела договоров и организации тендеров, телефон 8-7152-31-43-55, [info@sevkazenergo.kz](mailto:info@sevkazenergo.kz).

Приложение:

1. Техническая спецификация закупаемых работ;
2. Проект договора.

Генеральный директор



А.А. Казаповский





А.А. Казановский

## 2.1 Техническая спецификация закупаемых работ

|   |  |
|---|--|
| Номер закупок (конкурса):   | 2.23   |
| Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Водолазные работы  |
| Номер лота:   | 1  |
| Наименование лота:  | Водолазные работы  |
| Описание лота:  | Проведение водолазных работ на объектах ПТЭЦ согласно объёму работ:<br>- Центральная насосная (аванкамера №5);<br>- Береговая насосная (аванкамеры №2,3);<br>- Сороудерживающая решетка переходного мостика;<br>- Водоприёмный ковш центральной насосной станции;<br>- Шахтные колодцы (левый, правый) секции №3 золоотвала №2.  |
| Дополнительное описание лота:   | -  |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:  | 1  |
| Единица измерения:  | работа   |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:  | г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 28 ПТЭЦ-2   |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:   | с даты заключения договора до 31.12.2025г.   |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ:  | Работы необходимо выполнить в соответствии с Приложением №1 к технической спецификации 2.1.<br><br>1. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о дате прибытия специалистов для выполнения работ по договору и дате начала выполнения работ за 3 календарных дня до их начала.<br>2. Выполнить работы собственными силами;<br>3. Подрядчик должен иметь лицензию не менее II-категории на следующие виды работ:<br>- специальные работы в грунтах (Подводно-технические работы и работы на морском шельфе);<br>- возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы).<br>4. Выполнить работы в любое время года по требованию Заказчика.<br>5. Подрядчик должен обладать как летней, так и зимней амуницией для водолазных работ.<br>6. Наличие необходимых приспособлений и инструментов для выполнения работ;<br>7. Работы должны выполняться в соответствии:<br>- Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>электростанций, тепловых и электрических сетей, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11.02.2015г. №73;</p> <p>- Правилами проведения периодического обследования технического состояния энергетического оборудования, зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей, а также энергетического оборудования потребителей с привлечением экспертных организаций и заводов-изготовителей утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №255;</p> <p>- Правилами безопасности при проведении водолазных работ утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 января 2015 года №33.</p> <p>В соответствии пп 1) п 129-1 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73, конкурс проводится среди отечественных товаропроизводителей.</p> <p>Документом, подтверждающим производство товара, работы, услуги потенциальным поставщиком, находящемся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг, является Индустриальный сертификат, выданный Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан.</p> <p>Для подтверждения того, что потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем в составе заявки необходимо предоставить копию Индустриального сертификата на закупаемый вид товаров, работ, услуг.</p> |
|--|---|

Председатель конкурсной комиссии

О. М. Линпатова

Визы:

Главный инженер ПТЭЦ-2 Мосиенко Е.Н.

Заместитель главного инженера по ремонту Перемыкин Д.Д.

Начальник турбинного цеха Соболев Д.П.

Начальник котельного цеха Ли К.Ю.

И.о. начальника ОППР Баранова И.В.



**Техническое задание  
на водолазные работы ПТЭЦ-2 на 2025 год.**

| Описание работ  | Объем           |
|---|-----------------|
| 1. Детальное обследование подводной части аванкамер №2,3,5:<br>- обследование водоприемных окон 5м2 и грубых решеток 20 м2 (аванкамера №2,3,5);<br>- обследование подводных металлоконструкций вертикальных направляющих шарнирно-пластинчатых цепей 10 м2 (аванкамера №5);<br>- обследование подводной части бетона и коллектора всаса подпиточного насоса №3 с целью определения возможности монтажа нового насоса 5м2 (аванкамеры №2,3). | 40 м2           |
| <b>Аванкамера №5 центральной насосной станции:</b>  |                 |
| 1. Очистка от мокрого ила и грязи под водой в направляющих пазах аванкамеры №5 (четыре паза размерами 1,8 х 3,8 метра) и в водоприемных окнах.  | 20 м3           |
| 2. Подъем из воды обломков железобетонных, металлических конструкций и другого, масса до 0,6 т. Работы выполняются в стесненных условиях при отсутствии видимости.  | 35<br>предметов |
| 3. Очистка грубых сороудерживающих решеток от камыша, растительности и лабз с целью недопущения кавитации насосов и выхода из строя подшипника №1 циркуляционного насоса.   | 0,3 тн          |
| 4. Устранение каверн и неплотности железобетонной части.  | 10 м            |
| <b>Аванкамера №2,3 береговой насосной станции:</b>  |                 |
| 1. Очистка от мокрого ила и грязи под водой в направляющих пазах, в водоприемных окнах (два окна размерами 2,5 х 1,0 метра).  | 90 м3           |
| 2. Подъем из воды обломков железобетонных, металлических конструкций и другого, масса до 0,6 т. Работы выполняются в стесненных условиях при отсутствии видимости.  | 172<br>предмета |
| 3. Подъем из воды шандорного затвора, масса до 1 т. Работы выполняются в стесненных условиях при отсутствии видимости.  | 1 предмет       |
| 4. Очистка грубых сороудерживающих решеток от камыша, растительности и лабз с целью недопущения кавитации насосов.  | 0,3 тн          |
| 5. Выполнение подготовительных подводных работ для проведения монтажа нового насоса. Укладка бетона под водой. Работы выполняются в стесненных условиях при отсутствии видимости.   | 3 м3            |
| 6. Устранение каверн и неплотности железобетонной части.  | 30 м            |
| <b>Сороудерживающая решетка переходного мостика:</b>  |                 |
| 1. Очистка грубых сороудерживающих решеток от камыша, растительности и лабз.  | 1,5 тн          |
| <b>Водоприемный ковш центральной насосной станции:</b>  |                 |
| 1. Чистка от растительных, иловых наносов и другого мусора водоприёмного ковша от центральной насосной станции до переходного мостика подводящего канала.   | 960 м3          |
| <b>Шахтные колодцы (левый, правый) секции №3 золоотвала №2:</b>   |                 |
| 1. Демонтаж верхней секции шахтных колодцев (левого и правого).   | 2 шт            |
| 2. Демонтаж сороудерживающей решетки, масса до 1 т.   | 0,3 тн          |
| 3. Монтаж верхней секции шахтных колодцев (левого и правого).   | 4 шт            |
| 4. Монтаж сороудерживающей решетки, масса до 1 т.   | 0,3 тн          |

Визы:

Главный инженер ПТЭЦ-2 Мосиенко Е.Н.

Заместитель главного инженера по ремонту Перемыкин Д.Д.

Начальник турбинного цеха Соболев Д.П.

Начальник котельного цеха Ли К.Ю.



Договор № \_\_\_\_\_

г. Петропавловск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г.

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г. Петропавловск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Казановского А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора.

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить водолазные работы, далее по тексту именуемые «Работы».
- 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы в сроки и на условиях настоящего договора.
- 1.3. Перечень Работ определяется техническим заданием (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Размер оплаты по договору определяется в соответствии с калькуляцией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

### 2. Стоимость работ. Порядок оплаты.

- 2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге без учета НДС.
- 2.2. С даты заключения настоящего договора стоимость выполняемых работ Подрядчиком изменению не подлежит.
- 2.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика по факту выполненных работ, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ и выставления Исполнителем счета-фактуры.
- 2.4. В случае изменения расчётного счёта Подрядчика, Подрядчик в течение 3 календарных дней извещает об этом Заказчика в письменном виде для оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

### 3. Сроки выполнения работ

- 3.1. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о дате прибытия специалистов для выполнения работ по договору и дате начала выполнения работ. Данное уведомление направляется Заказчиком по электронной почте \_\_\_\_\_ в срок не позднее 3-х календарных дней до предполагаемой даты начала выполнения работ. Подрядчик рассматривает данное уведомление и сообщает Заказчику о согласовании начального срока выполнения работ и согласовании даты прибытия специалистов Подрядчика на объект Заказчика по электронной почте в течение 2-х дней с момента получения уведомления Заказчика. Срок выполнения – с даты заключения договора до 31.12.2025 года.
- 3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить свои договорные обязательства.
- 3.3. Продление срока производства работ имеет место в следующих случаях:
  - 3.3.1. если имеют место форс-мажорные обстоятельства;
  - 3.3.2. в иных случаях, признанных Заказчиком объективными и требующих дополнительных сроков.
- 3.4. Любое изменение срока должно быть оформлено сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

### 4. Обязательства Подрядчика.

- 4.1. Подрядчик выполняет своими силами все работы в объёме и сроки, согласно п.1.3. и п.3.1. настоящего договора, персоналом соответствующей квалификации.
- 4.2. Подрядчик обязуется использовать предоставленную Заказчиком информацию, являющуюся конфиденциальной, только в целях, предусмотренных настоящим договором, не передавать третьим лицам и не разглашать без согласия Заказчика.
- 4.3. Подрядчик обязан произвести работы собственными силами. Обеспечить выполнение водолажных работ собственным инструментом, техникой, аппаратурой, персоналом и т.д.
- 4.4. Не позднее 1 (одного) часа письменно уведомить ответственное лицо Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных последствий для Заказчика при выполнении его указаний о способе исполнения работы или иных, не зависящих от



Подрядчика обстоятельств, которые создают угрозу качеству, прочности результатов выполняемой по настоящему договору работы либо создают невозможность её завершения в срок. Неисполнение Подрядчиков обязательств по уведомлению Заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, влечёт утрату Подрядчиком права при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на данные обстоятельства.

4.5. Для продления сроков работ Подрядчик за 4 дня до их окончания предоставляет Заказчику обоснование на продление сроков работ.

4.6. Подрядчик обязуется исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика по поводу выполнения работ по настоящему договору, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.7. Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, требований в области охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

4.8. Обеспечить строгое соблюдение сотрудниками Подрядчика законодательных актов, указанных в Реестре требований в области экологии, профессиональной безопасности и здоровья АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

4.9. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение нарядно-допускной системы всеми сотрудниками предприятия.

4.10. Подрядчик должен обеспечить соблюдение норм Казахстанского природоохранного законодательства и требований Заказчика по охране окружающей среды при выполнении работ.

4.11. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды и имущества третьих лиц в процессе выполнения работ.

4.12. Подрядчик должен компенсировать за свой счет нанесенный вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по его вине.

4.13. Подрядчик должен соблюдать требования по обращению с вредными веществами согласно законодательству РК.

4.14. Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований внутренних регламентирующих документов ИСМ Заказчика в рамках выполняемых работ.

4.15. Подрядчик несет ответственность за ежедневную уборку рабочих мест, и обеспечить систему раздельного сбора мусора от своей производственной деятельности в места, указанные Заказчиком.

4.16. Запрещается захламлять территорию производственной площадки Заказчика нефтепродуктами, химреагентами, неиспользованными материалами, твердыми бытовыми и иными отходами.

4.17. Подрядчик должен обеспечить меры по снижению уровня загрязнения воздуха.

4.18. Подрядчик должен обеспечить соответствие количества атмосферных выбросов от оборудования, установок, транспортных средств существующим нормативам и применять меры по их снижению.

4.19. На рабочих местах исполнять требования, предъявляемые ИСМ АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», в том числе:

- по качеству исполнения работ и услуг;
- технике безопасности и охраны здоровья;
- охране окружающей среды.

4.20. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет недостатки, выявленные представителем Заказчика в период выполнения работ по настоящему договору и при осуществлении сдачи-приемки выполненных работ, в течение 15-ти календарных дней с даты выявления недостатков.

4.21. Идентифицировать опасности и риски при выполнении работ Подрядчиком, разрабатывать мероприятия по снижению рисков, либо их замены на меньшие риски. Согласовывать данные мероприятия с Заказчиком.

4.22. Подрядчик должен принимать все меры безопасности, направленные на профилактику производственного травматизма, возгораний, опасности возникновения аварийных ситуаций в процессе выполнения работ, улучшения состояния охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, санитарии, пожарной безопасности.

4.23. Подрядчик обязан самостоятельно обеспечивать защиту выполненных работ, оборудования, механизмов и других ресурсов, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждений, уничтожений, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами по вине Подрядчика до сдачи объекта из ремонта. Подрядчик при производстве своих работ также должен обеспечивать защиту имущества Заказчика, принадлежащего ему на праве собственности, доверительного управления и на других законных основаниях.



Все указанные в настоящем пункте Договора затраты, понесенные Подрядчиком, не подлежат возмещению со стороны Заказчика. Подрядчик за свой счет осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих Дефектов, а также производит восполнение утраченного имущества Заказчика в результате вышеизложенного.

4.24. Подрядчик должен компенсировать за свой счет материальный ущерб, причиненный имуществу Заказчика или третьим лицам, и произвести за свой счет полную ликвидацию всех последствий, возникших в результате аварий, произошедших по вине Подрядчика.

4.25. Подрядчик должен за счет собственных средств производить компенсационные выплаты за ущерб, нанесенный здоровью сотрудникам Заказчика или третьим лицам, причиненный им вследствие вины Подрядчика.

4.26. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика по вине Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающими в течение и вследствие выполнения обязательств по настоящему договору.

4.27. Подрядчик должен организовать для своих сотрудников проведение вводного, первичного, периодического, внепланового и целевого инструктажей.

4.28. Подрядчик должен информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, произошедших с сотрудниками Подрядчика.

4.29. Подрядчик должен обеспечить недопустимость нахождения на территории ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сотрудников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а также под действием психотропных веществ.

4.30. В случае неисполнения вышеуказанных требований, Заказчик имеет право приостановить выполняемые Подрядчиком работы до выполнения требований Заказчика. Возможные убытки, понесенные Заказчиком из-за задержки сроков выполнения Подрядчиком работ, в связи с остановкой из-за неисполнения данных требований, будут предъявлены Подрядчику в судебном порядке.

4.31. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

4.32. Получить оплату за выполненную работу в соответствии с условиями настоящего договора.

## **5. Права и обязательства Заказчика.**

5.1. Заказчик обязан оплатить Подрядчику за выполненные работы на условиях п.2.3. настоящего договора.

5.2. Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

5.3. Передать Подрядчику всю техническую документацию, необходимую для выполнения работ, указанных в п.1.1.

## **6. Ответственность сторон.**

6.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик, по требованию Заказчика уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. За отказ от выполнения работ Подрядчик по требованию Заказчика, уплачивает штраф в размере 10% от суммы договора, а также все убытки Заказчика, связанные с расторжением настоящего договора и заключением нового договора с третьим лицом.

6.3. В случае нарушения сроков оплаты Подрядчик вправе применить к Заказчику штрафные санкции в размере 0,1 % от стоимости суммы договора за каждый день просрочки.

## **7. Гарантии**

7.1. Любой дефект, допущенный при выполнении работ по договору, Подрядчик устраняет за свой счет в течение 15 календарных дней с момента выявления недостатков.

7.2. Подрядчик гарантирует высокое качество производства работ. Гарантийный срок на выполненные работы составляет двенадцать месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

7.3. Дефекты и недостатки, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счёт Подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов и недостатков Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного извещения обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составление акта обследования.

## **8. Противодействие коррупции и мошенничеству**

8.1. Подрядчик настоящим гарантирует, что не будет, прямо или косвенно, и что ему не известно, что иные лица будут, прямо или косвенно, производить любые платежи, преподносить подарки или передавать иные ценности своим клиентам, государственным служащим или агентам, руководителям



или работникам Заказчика или любой иной стороне способами, противоречащими применимому законодательству Республики Казахстан, а также Подрядчик гарантирует соблюдение всех соответствующих законов, постановлений, распоряжений и правил относительно противодействия взяточничеству и коррупции.

8.2. Ни одно из положений настоящего Договора не возлагает на Заказчика обязательство компенсировать Подрядчику любые произведенные или обещанные платежи, подарки и ценности, указанные в п. 8.1.

8.3. Нарушение Подрядчиком любого обязательства, указанного в п.8.1, может быть рассмотрено Заказчиком как существенное нарушение условий настоящего Договора, предоставляющее Заказчику право незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без ущерба любым иным правам или средствам защиты Заказчика согласно настоящему Договору или применимому законодательству. В случае нарушения Подрядчиком п.8.1 Договора, Подрядчик принимает на себя обязательство оградить Заказчика от любых требований и возместить Заказчику все убытки, которые могут возникнуть у Заказчика в связи с любой ответственностью, ущербом, расходами или затратами, возникшими в результате или в связи с нарушением любого из указанных выше обязательств и расторжением настоящего Договора.

8.4. Подрядчик настоящим заявляет и подтверждает, что он получил копию Политики по противодействию коррупции и мошенничеству (далее - Политика) или ознакомлен с ней путем изучения на сайте Заказчика. В случае нарушения Политики сотрудниками Заказчика, Подрядчик обязуется направить письменное уведомление об этом по линии связи, указанной в п.8.5 Договора.

8.5. Заказчиком установлены следующие линии связи, позволяющие Подрядчику и его работникам сообщать о нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения:

«Горячая линия по противодействию коррупции и мошенничеству» - информационный канал (<http://caepco.kz>); Телефон: +7 (7172) 64-57-73; Электронная почта: [deb@energy.kz](mailto:deb@energy.kz).

## **9. Форс-мажор.**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, забастовок и других форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных справками уполномоченного органа. При этом срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства и их последствия.

9.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств незамедлительно (по факсу, телексу, телетайпу и др. средствами связи), но не позднее 10-ти календарных дней с момента их наступления.

Несвоевременное, сверх 10-ти календарных дней, извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. В случае продолжения таких обстоятельств более трех месяцев, любая из сторон имеет право отказаться от выполнения обязательств по настоящему договору. При этом ни одна из сторон не имеет право требовать с другой стороны возмещения каких-либо убытков, связанных с невыполнением договора.

## **10. Прочие условия.**

10.1. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, кроме вытекающих из настоящего договора, должна быть письменно оформлена сторонами в виде дополнений и/или изменений к настоящему договору.

10.2. Условия расторжения договора определяются Гражданским Кодексом Республики Казахстан. Разногласия по спорам, вытекающим из настоящего договора, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

10.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

10.4. Все затраты, связанные с обеспечением выполнения работ, возлагаются на Подрядчика.

10.5. Все дефекты, допущенные Подрядчиком, исправляются за его счет.

10.6. Любой ущерб, нанесенный Подрядчиком или его сотрудниками Заказчику, возмещается Подрядчиком.

10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.8. Срок действия договора – с даты его подписания по 31.12.2025г., а в части финансовых обязательств – до полного исполнения сторонами обязательств.

## **11. Порядок разрешения споров**

11.1. При возникновении споров, стороны разрешают их в добровольном порядке.

11.2. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке, дело передается на рассмотрение в судебные органы, по месту исполнения договора. Место исполнения договора г. Петропавловск.

## **12. Юридические адреса и реквизиты.**

**«Подрядчик»:**

**«Заказчик»:**

**АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

г. Петропавловск ул. Жамбыла, 215

БИН 990140000186

АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ166010251000055233

КБЕ 17

Свидетельство о постановке на учет по НДС

Серия 48001 № 0005200 от 08.11.2012г.

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ **А.А. Казановский**



**КАЛЬКУЛЯЦИЯ**  
**на выполнение водолазных работ**

|                             | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма затрат,<br>тенге без НДС |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------|--------------------------------|
| <b>1.</b>                   |                    |          |        |                                |
| 1.1                         |                    |          |        |                                |
| 1.2.                        |                    |          |        |                                |
| 1.3                         |                    |          |        |                                |
| <b>2.</b>                   |                    |          |        |                                |
| 2.1                         |                    |          |        |                                |
| 2.2                         |                    |          |        |                                |
| 2.3                         |                    |          |        |                                |
| 2.4                         |                    |          |        |                                |
| 2.5                         |                    |          |        |                                |
| 2.6                         |                    |          |        |                                |
| 2.7                         |                    |          |        |                                |
| <b>3.</b>                   |                    |          |        |                                |
| 3.1                         |                    |          |        |                                |
| <b>Итого без учёта НДС:</b> |                    |          |        |                                |

«Подрядчик»:

«Заказчик»:  
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ А.А. Казановский

**Техническое задание  
на водолазные работы ПТЭЦ-2 на 2025 год.**

| Описание работ  | Объем           |
|---|-----------------|
| 1. Детальное обследование подводной части аванкамер №2,3,5:<br>- обследование водоприемных окон 5м2 и грубых решеток 20 м2 (аванкамера №2,3,5);<br>- обследование подводных металлоконструкций вертикальных направляющих шарнирно-пластинчатых цепей 10 м2 (аванкамера №5);<br>- обследование подводной части бетона и коллектора всаса подпиточного насоса №3 с целью определения возможности монтажа нового насоса 5м2 (аванкамеры №2,3). | 40 м2           |
| <b>Аванкамера №5 центральной насосной станции:</b>  |                 |
| 1. Очистка от мокрого ила и грязи под водой в направляющих пазах аванкамеры №5 (четыре паза размерами 1,8 х 3,8 метра) и в водоприемных окнах.  | 20 м3           |
| 2. Подъем из воды обломков железобетонных, металлических конструкций и другого, масса до 0,6 т. Работы выполняются в стесненных условиях при отсутствии видимости.  | 35<br>предметов |
| 3. Очистка грубых сороудерживающих решеток от камыша, растительности и лабз с целью недопущения кавитации насосов и выхода из строя подшипника №1 циркуляционного насоса.   | 0,3 тн          |
| 4. Устранение каверн и неплотности железобетонной части.  | 10 м            |
| <b>Аванкамера №2,3 береговой насосной станции:</b>  |                 |
| 1. Очистка от мокрого ила и грязи под водой в направляющих пазах, в водоприемных окнах (два окна размерами 2,5 х 1,0 метра).  | 90 м3           |
| 2. Подъем из воды обломков железобетонных, металлических конструкций и другого, масса до 0,6 т. Работы выполняются в стесненных условиях при отсутствии видимости.  | 172<br>предмета |
| 3. Подъем из воды шандорного затвора, масса до 1 т. Работы выполняются в стесненных условиях при отсутствии видимости.  | 1 предмет       |
| 4. Очистка грубых сороудерживающих решеток от камыша, растительности и лабз с целью недопущения кавитации насосов.  | 0,3 тн          |
| 5. Выполнение подготовительных подводных работ для проведения монтажа нового насоса. Укладка бетона под водой. Работы выполняются в стесненных условиях при отсутствии видимости.   | 3 м3            |
| 6. Устранение каверн и неплотности железобетонной части.  | 30 м            |
| <b>Сороудерживающая решетка переходного мостика:</b>  |                 |
| 1. Очистка грубых сороудерживающих решеток от камыша, растительности и лабз.  | 1,5 тн          |
| <b>Водоприемный ковш центральной насосной станции:</b>  |                 |
| 1. Чистка от растительных, иловых наносов и другого мусора водоприёмного ковша от центральной насосной станции до переходного мостика подводящего канала.   | 960 м3          |
| <b>Шахтные колодцы (левый, правый) секции №3 золоотвала №2:</b>   |                 |
| 1. Демонтаж верхней секции шахтных колодцев (левого и правого).   | 2 шт            |
| 2. Демонтаж сороудерживающей решетки, масса до 1 т.   | 0,3 тн          |
| 3. Монтаж верхней секции шахтных колодцев (левого и правого).   | 4 шт            |
| 4. Монтаж сороудерживающей решетки, масса до 1 т.   | 0,3 тн          |