

Заказчик  
Утвержден  
Сметный расчет  
В том числе:  
налог на добавленную стоимость

ФОРМА 2  
14,771 тыс.тнп.  
1,583 тыс.тнп.

20 г.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Типовая сметная документация на восстановление асфальто-бетонного покрытия на 1м2

В текущих ценах на 01.01.2015 г.

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнп.			Всего, тыс.тнп.
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подпрядчикая	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7

1. 01-02

Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства

-Типовая сметная документация на восстановления асфальто-бетонного покрытия на 1м2

Всего по главе

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Всего по главе

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

-Временные здания и сооружения 0%

Всего по главе

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

3. НДС РК 8.04-06-2015 -Дополнительные затраты при производстве

0,103 - - 0,103

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Строительно-монтажных  
(ремонтно-строительных) работ в зимнее  
время 0,8%

Всего по главе

0,103

-

-

0,103

4. ПН ОССС

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9  
-Непредвиденные работы и затраты-2%

12,93  
0,259

-

-

12,93  
0,259

5. Налоговый кодекс РК

ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  
-Налог на добавленную стоимость - 12 %  
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ  
РАСЧЕТУ

13,188  
-

-

1,583

13,188  
1,583

Составил

Абылова У

Проверил

Турлыбеков Б

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовая сметная документация на восстановление асфальто-бетонного покрытия на 1м2

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОБЪЕКТ НОМЕР 01-15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(Локальный сметный расчет)

НА Типовая сметная документация на восстановление асфальто-бетонного покрытия на 1м2

ОСНОВАНИЕ:

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

Сметная стоимость  
Сметная заработная плата

12,827 тыс. руб.  
0,607 тыс. руб.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге		Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
					ЗП рабо- чих стро- ителей	В т.ч. ЗП машинис- тов	зарплата рабочих- стройте- лей	В т.ч. ЗП машинис- тов	оборудо- вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1.	1127-0302	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. 2015 Изм. и фрезой шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1	298,68	286,8	299	287	—	56	384	
	-0401 РСНБ РК			11,88	40,11	12	40	—	—	28		
	4											
2.	1218-0101	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка 2015	м3 конструк ции	0,12	1878,15	1149,03	225	138	—	93	343	
	РСНБ РК				729,12	343,53	87	41	—	25		
3.	1127-0402	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Изм. и устройс тво	м2 оснoвани я или покрытия	0,12	677,28	490,32	81	59	—	46	137	
	-0101 РСНБ РК				186,96	165,12	22	20	—	10		
	17											
4.	211-203-0	-Щебень шлаковый для	м3	0,12	11361	—	1363	—	1363	—	1472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102 РСНБ РК 2015	Дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм									109	
СП - 8%			0,00037	7067,88	7067,88	3	2			2	5
5. 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вязущих материалов НР - 108%	т			3852,36			1			
6. 216-201-0 401 РСНБ РК 2015	-Битум нефтяной дорожный т жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 40/70	т	0,00037	535671			198		198		214
СП - 8%											
7. 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покраска толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность Изм. и доп. Вып. 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1	1483,11	1295,79	1483	1296			415	2050
20 К=2				187,14	197,13	187	197			152	
7.1. 217-603-0104	НР - 108%; СП - 8% В том числе: Вода техническая	0,002 м3	0,002								8223
8. 212-501-0 203 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,12	63447	30	7614	0,06		7614		609
СП - 8%											

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

В том числе:

Зарплата рабочих строителей  
Зарплата на эксплуатацию машин  
в том числе зарплата машинистов  
Материалов, изделий и конструкций  
Накладные расходы  
Сметная прибыль

тенге  
тенге  
тенге  
тенге  
тенге  
тенге

308  
1782  
9175  
612  
949

299

12827

Составил  
Проверил

Абылова У.  
Турлыбеков Б.

## РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете

Составлена в текущих ценах на 01.01.2021 г.

N III	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге		ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге		ТРАНС- ПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Трудовые ресурсы											
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	0,065636	4707,02	-	-	-	309	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0408774	7331,68	-	-	-	(300)	
Всего трудовые ресурсы				тенге						309	
Строительные машины и механизмы											
Эксплуатация машин											
Зарплата машинис-тов											
Строительные машины и механизмы (затрат 69,3955% при пороге 80%)											
3	2107С	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандем-ные больших типоразмеров с рабо-чей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0114	15065	-	-	-	172	
4	3462С	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0042	30779	-	-	-	129	
5	2106С	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комби-нированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0076	14629	-	-	-	111	
Строительные машины и механизмы (затрат 14,191% при пороге 15%)											
6	2114С	3201-0205-0301	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	0,0027	31219	-	-	-	84	
Строительные машины и механизмы (затрат 16,4135% при пороге 5%)											
7	2450С	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 квт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034824	11002	-	-	-	38	
Всего											
Всего											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2478С	3201-0211-0201 РСНВ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	Маш.-ч	0,0018716	6957	-	1853	13
9	2467С	3201-0212-0301 РСНВ РК 2015	Трактор с щетками дорожными на- весными	Маш.-ч	0,002376	4508	-	3,47 2214	11
10	2469С	3301-0101-0103 РСНВ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 15 т	Маш.-ч	0,0021	5056	-	5,26 2214	11
11	2474С	3106-0102-0102 РСНВ РК 2015	Компрессоры передвижные с двига- телем внутреннего сгорания давле- нием до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	Маш.-ч	0,0024	3332	-	4,65 1853	8
12	623С	3201-0101-0104 РСНВ РК 2015	Катки дорожные самоходные глад- кие, 13 т	Маш.-ч	0,0008064	7433	-	4,45 2647	6
13	621С	3201-0101-0102 РСНВ РК 2015	Катки дорожные самоходные глад- кие, 8 т	Маш.-ч	0,0008736	5641	-	2,13 2214	5
14	2459С	3105-0501-0101 РСНВ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	Маш.-ч	0,0007104	5479	-	1,93 1853	4
15	1239С	3201-0202-0101 РСНВ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	Маш.-ч	0,0001073	8124	-	1,32 4428	0,87
16	2473С	3201-0101-0201 РСНВ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	Маш.-ч	0,0000624	8680	-	0,48 2647	0,54
17	3006С	3105-0502-0101 РСНВ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универса- льные фронтальные пневмоколесные, 2 т	Маш.-ч	0,00008	4066	-	0,17 2214	0,33
18	1045С	3104-0403-0101 РСНВ РК 2015	Нарезчик швов	Маш.-ч	0,0002	1366	-	-	0,27
19	1240С	3201-0202-0301 РСНВ РК 2015	Гудронаторы ручные	Маш.-ч	0,00006	120	-	-	0,01

Всего строительные Машины и Механизмы

Тенге

99,9

594

Строительные материалы и конструкции

Строительные материалы и конструкции (затрат 82,9794% при пороге 80%)

20	102736С	212-501-0203 РСНВ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, Марки I	т	0,12	21149	-	19934	-	2538
21	100247С	211-203-0102 РСНВ РК 2015	Строительные материалы и конструкции (затрат 14,8585% при пороге 15%) Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фрак-	м3	0,12	3787	-	-	-	454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ция 10-20 мм									
Строительные материалы и конструкции (затрат 2,1621% при пороге 5%)									
22	144658С	216-201-0401 РСНВ РК 2015	Битул нефтяной дорожный жидкий СТ П РК 1551-2006 марки МГО 40/70	0,00037	178557	173396	-	-	66
23	249132С	217-603-0104 РСНВ РК 2015	Вода техническая	М3	0,002	30	30	-	0,06

Всего строительные материалы и конструкции

Тенте

3058

Составил

Абылова У.

Проверил

Турлыбеков Б.