

«УТВЕРЖАЮ»

Главный инженер ТЭЦ-2

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

С. А. Христоворов

« 10 » мая 2024г

Техническое задание

Демонтаж Геодезического пункта на кровле цеха № 2/2 ТЭЦ-2
из материала Подрядчика на 2024год

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
2024год

1.Сведения об объекте

2.Используемые термины и сокращения

3.Основания для выполнения работ. Цель.

4.Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению.

4.1 Демонтаж Геодезического пункта на кровле цеха №2/2 ТЭЦ-2

№ п/ п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Устройство защитного настила из доски 8 50мм перед демонтажем ж/б плит и кирпичной кладки на перекрытии котельного цеха	м2/м3	36/1,8	
2	Разборка ж/б плит перекрытия 1-го и 2-го этажа с помощью пневмоинструмента или электроинструмента	м3/тн	6/12	
3	Разборка кирпичной кладки толщиной в 1 кирпич с помощью пневмоинструмента (отбойного молотка) или электроинструмента (перфоратора) стен 1-го и 2-го этажей геодезического пункта	м3/тн	10/14	
4	Демонтаж колонн h 3.5м из уголка L 75x6 на кровле котельного цеха, балок №20:22	тн	1,2	
5	Спуск материалов после разборки (строительного мусора) с отметки +39.6 на отметку 0.00 с помощью электролебедки грузоподъемностью 1,5тн в бадах	тн	30	

4.2 Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком, подтверждая актом дефектации.

4.3 Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет Подрядчик.

4.4 Гарантийный срок выполненных работ 3 года.

4.5 Заказчик может предъявлять повышение требования к качеству выполняемых работ по сравнению с установленным законодательством РК.

4.6 После проведения ремонтных работ подрядчик подтверждает выполнение работы актом выполненных работ.

5.Требования к Заказчику

5.1 Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.

5.2 Проведение оперативного контроля качество выполненных работ, контроль соответствия ремонтируемого оборудования требованиям ПТД.

6.Срок выполнения работ

6.1 Срок выполнения работ с момента заключения договора по 1 ноября 2024 года.

7. Требования к Подрядчику

Подрядчик:

7.1.1 В соответствии с Едиными квалификационными требованиями, предъявляемыми для осуществления лицензируемой архитектурной, градостроительной и строительной

деятельности, утвержденными Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 136, Подрядчик гарантирует наличие государственной лицензии на выполнение строительно-монтажных работ II категории, которая предполагает:

- наличие в штате не менее одного аттестованного инженерно-технического работника, имеющего соответствующий аттестат по профилю работ, входящих в состав запрашиваемого подвида лицензируемого вида деятельности и работающего на постоянной основе у заявителя по одной из следующих специализаций:

главный инженер, начальник производственно-технического отдела, начальник участка, производитель работ, мастер;

- наличие производственной базы на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) и (или) аренды на срок не менее одного года (с государственной регистрацией в правовом кадастре), оснащенной:

1) административно-производственными зданиями или помещениями, необходимыми для выполнения заявленных видов работ, подвида лицензируемого вида деятельности. При этом административные, производственные и иные здания или помещения производственной базы могут быть совмещены, если это не противоречит требованиям системы охраны труда и техники безопасности при проведении работ, а также не нарушает условия труда административных, технических и производственных работников;

2) рабочими местами, организованными в соответствии с условиями труда;

- наличие минимальной материально-технической оснащенности на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) и (или) аренды, включающей минимальный комплект оборудования, контрольно-измерительные приборы, машины и механизмы, которые устанавливаются в соответствии с техническими требованиями к выполнению строительно-монтажных работ в зависимости от технических требований к заявленным работам подвида лицензируемого вида деятельности согласно приложения 3 к вышеуказанным Единым квалификационным требованиям и перечню документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

7.1.2 Самостоятельно выбирает методы и средства выполнения работ, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала.

7.1.3 Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика, СНиП и другой нормативно-технической документации РК.

7.1.4 В процессе выполнения работ представляет:

- Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых работ;

7.1.5 Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ.

8. Требования к приемке работ.

8.1 Приемка законченных работ осуществляется с целью проверки их качества. Заказчик проводит оперативный контроль качества выполненных работ, проверяет соблюдение дисциплины (если работы проводятся на территории заказчика).

8.2 Окончательная приемка и оценка качества проведенных работ осуществляется комиссией заказчика.

РАЗРАБОТАЛ

Начальник цеха №15
должность


подпись

Лямин С.И.
ФИО

« »

2024г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. нач. УР по строительству
должность


подпись

Стейда В.Ф.
ФИО

« »

2024г.