

Перечень видов работ

Демонтаж геодезического пункта на кровле цеха №2/2 ТЭЦ-2 из материалов Подрядчика на 2024 год

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка	м ² перекрытия	36
2	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки стен 1-го и 2-го этажей	м ³ кладки	10
3	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж (прим.) Демонтаж колонн h=3,5м из уголка L75х6 на кровле КЦ, балок №20,22 (Состав работ: 1. Демонтаж м/к; 2. Перемещение по кровле и спуск демонтированных м/к)	т демонтированных конструкций	2,2
4	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	26,5824
5	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	265,82

Директор ТЭЦ-2

Начальник цеха №2/2



А.В. Зенков

А.И. Ролледер